



# COMUNE DI RIETI

## SETTORE VI

### *Gestione e manutenzione beni demaniali – Ambiente – Protezione Civile*

---

#### **LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA ROMA**

Elenco dei prezzi unitari soggetti a unico ribasso:

- a) rimozione di lastre danneggiate e di lastre da riutilizzare, compresa la movimentazione nell'ambito del cantiere, escluso soltanto l'onere dello smaltimento dei materiali inservibili - al mq € 30,00;
- b) demolizione del piano di posa della pavimentazione recante segni evidenti di cedimento e/o di fessurazione, tanto in materiale arido, che di materiale più o meno stabilizzato con legante naturale o cementizio, con ogni mezzo, compresa la movimentazione nell'ambito del cantiere, escluso soltanto l'onere del conferimento in discarica dei materiali inservibili, valore misurato sul posto o caricato sul mezzo di trasporto (in questo caso il volume è ridotto del 20%) - al mc € 300,00;
- c) rifacimento del piano di posa in calcestruzzo a 300 q.li/mc di cemento pozzolanico, compresa una orditura di ferro S 235 10x10 cm, Ø 8 mm, per spessore medio fino a cm 15, dato finito a ricevere il nuovo manto della pavimentazione - al mq € 12,00;
- d) fornitura di nuove lastre di porfido nuove, tagliate a misura in sostituzione di quelle danneggiate, di uguale spessore e finitura della superficie - al mq € 95,00;
- e) messa in opera di lastre di porfido nuove o reimpiegate (quest'ultime previa pulizia della superficie inferiore) compreso collante di tipo elastico - al mq € 50,00;
- f) stuccatura con collante elastico di colore grigio o grigio antracite come quella in posto, tanto della pavimentazione rifatta che di quella con giunti aperti (vuoto per pieno) - al mq € 4,50;
- g) scarnitura e rimozione di stuccatura fessurata, parziale o deteriorata secondo l'indicazione della Direzione dei Lavori (vuoto per pieno) - al mq € 2,50;
- h) scarnitura e rimozione di stuccatura fessurata, parziale o deteriorata, secondo l'indicazione della D.L. (pieno per pieno) – al ml € 0,80;
- i) trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta inservibili, compresi gli oneri di smaltimento - al mc 100,00 €;
- l) oneri generali di impianto del cantiere, compresa la segnalazione dei punti di lavoro, la recinzione degli scavi mediante appositi pannelli, la segnaletica stradale di cantiere, l'illuminazione notturna, etc - a corpo € 1.000,00;
- m) oneri generali e da interferenza della sicurezza non soggetti a ribasso, applicati nella misura del 3,00% del computo finale redatto applicando i sovraesposti prezzi;
- n) onere generale da computo e stima, imprevidi del 10% IVA 22% compresa, €10.000,00.

Il Dirigente VI Settore  
Dott. Ing. Domenico Cricchi